



Désignation	Quantité	Unité	Prix unitaire	Mont HT Euro
<b>Report ...</b>				<b>5395,00</b>
<i>Raccord laiton cannelé 26x34</i>				
<i>Douille cannelée à coller</i>				
<i>Coude PVC / Manchon PE</i>				
<i>Colliers de serrage</i>				
<i>Colle / petites fournitures</i>	1,00	Ens	654,00	654,00
<b>Terrassement / Pose de l'ensemble</b>				
<i>Travaux prévoyant :</i>				
<i>- L'ouverture des fouilles avec évacuation des déblais.</i>				
<i>- La livraison sur site / pose d'une cuve de récupération d'eau de pluie capacité 8000L</i>				
<i>- Raccordement sur descente EP avec dévoiement d'une descente sur façade</i>				
<i>- Rejet trop plein vers exutoire buse béton existant.</i>				
<i>Raccordement sur réseaux d'arrosage automatique, essai de bon fonctionnement</i>				
<i>Toutes sujétions de terrassement / ouverture tranchée et remblaiement</i>	1	Forf.	3620,00	3620,00
<b>Montant Réserve d'eau de pluie 8 000 L ...</b>				<b>9669,00</b>
<b>Travaux d'arrosage GAG - Plantes grimpantes</b>				
<b>Installation d'un arrosage intégré - 3 ZONES</b>				
<i>Travaux prévoyant :</i>				
<i>Ouverture tranchée prof -30cm pour passage des canalisations</i>				
<i>- Pose d'une canalisation principale en PEHD 6bars diam 32</i>				
<i>- Pose de CPC 32 3/4 à chaque remontée de massifs</i>				
<i>- Pose de tuyau GAG préperçé 2.3L/H à chaque massif de grimpantes</i>				
<i>- Mise en place de programmeur 9V dans regard Jumbo</i>				
	1,00	Ens	2760,00	2760,00
<b>Montant Travaux d'arrosage GAG - Plantes grimpantes ...</b>				<b>2760,00</b>
<b>Travaux de plantation</b>				
<b>Plantation de grimpantes en C7L</b>				
<i>Toutes sujétions de plantation incluse toile de paillage 130G/m²</i>				
<i>3 Plants / massif</i>				
<i>Essences H150/175cm :</i>				
<i>- Trachelospermum jasmoïdes</i>				
<i>- Lonicera</i>				
<i>- Solanum</i>				
	60,00	U	26,50	1590,00
<b>Plantation d'arbres T20/25</b>				
<b>à reporter ...</b>				<b>14019,00</b>

